

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเจริญ หมู่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันเจริญ หมู่ ๑ ตำบลแม่เปา อำเภอกงหราจังหวัด
เพียงราย ปริมาณงานดังนี้

จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายจันทร์ ยะแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสิงห์คำ ยะแก้ว
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ๔๐๐.๐๐
ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบประมาณราคาแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| ๓. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสันเจริญ หมู่ 1	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
	เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายจันทร์ ยะแก้ว สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสิงห์คำ ยะแก้ว		
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง	4.00 ม.	ยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม.
	พื้นที่ผิวจราจร	400.00 ตร.ม.	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ - ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๖ เมษายน 2561	ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ค่าปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.73	692.00	1.3822	2.39	956.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	312.00	6,240.00	1.3822	431.25	8,625.00
3	คอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	436.00	26,160.00	1.3822	602.64	36,158.40
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	20.16	2,708.00	54,593.28	1.3822	3,743.00	75,458.88
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	36.00	382.00	13,752.00	1.3822	528.00	19,008.00
6	หินย่อยเบอร์ 1	ลบ.ม.	65.40	504.00	32,961.60	1.3822	696.63	45,559.60
7	Wiremesh 4 มม. @0.25	ตร.ม.	400.00	30.00	12,000.00	1.3822	41.47	16,588.00
8	เหล็กกลม ศก. 15 มม.	ตัน	0.111	21,899.00	2,430.79	1.3822	30,268.80	3,359.83
9	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	ตัน	0.182	20,506.00	3,732.09	1.3822	28,343.39	5,158.49
10	เหล็กกลม ศก. 19 มม.	ตัน	0.020	19,596.00	391.92	1.3822	27,085.59	541.71
11	ค่าแรงเหล็ก	ตัน	0.131	3,300.00	432.30	1.3822	4,561.26	597.52
12	ไม้แบบ 1"x6"x4.00 ม.	ตร.ม.	6.84	150.00	1,026.00	1.3822	207.33	1,418.13
13	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	13.68	133.00	1,819.44	1.3822	183.83	2,514.79
14	แอสฟัลท์	ลิตร	36.00	40.00	1,440.00	1.3822	55.29	1,990.44
15	ท่อ พีวีซี 3/4" + แผ่นโฟม	มร.	1.00	100.00	100.00	1.3822	138.22	138.22
16	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	85.71	-	1.3822	118.47	-


เดือนไข กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวม	218,073.01
คิดค่าก่อสร้างเป็น	200,000.00
ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)	

ประมาณการ


(นายไชยชัย แก้ววังอ้อ)

นายช่างโยธา


ตรวจสอบ

(นายกฤตภาส บุญเหมือน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)


(นายจักรกิตร์ ก่อเกิด)

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายกฤตภาส บุญเหมือน)


กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายไชยชัย แก้ววังอ้อ)

กรรมการ


(นายอนันตชัย นาระถิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

(นายณัฐศักดิ์ ภูมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ราคาวัสดุ

ประกอบการกำหนดราคากลาง ประจำปี เดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา (บาท)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,604.36	43.00	103.80	2,708.16	2,708.00
2	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง ตราเสือ	ตัน	2,733.65	43.00	103.80	2,837.45	2,837.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.38	30.00	101.92	382.30	382.00
4	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	415.89	30.00	101.92	517.81	517.00
5	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	560.00				560.00
6	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	504.00				504.00
7	ทรายถมที่	ลบ.ม.	210.28	30.00	101.92	312.20	312.00
8	หินตุ๊ก	ลบ.ม.	288.00	-	-	288.00	288.00
9	หินสเปก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
10	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.ค่าขนส่ง 10 กม.	ลบ.ม.	560.00	-	-	560.00	560.00
11	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	271.03	-	-	271.03	271.00
12	หินคัดใช้ทำผิวทางแบบเฟสทรีดีเมนต์	ลบ.ม.	196.26	-	-	196.26	196.00
13	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.		-	-	-	-
14	กรวด เบอร์ 2	ลบ.ม.		-	-	-	-
15	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	ลบ.ม.	1,883.65	20.00	68.53	1,952.18	1,952.00
16	ดินทั่วไป	ลบ.ม.					-
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ตัน	22,312.03	43.00	103.80	22,415.83	22,415.00
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	21,538.40	43.00	103.80	21,642.20	21,642.00
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	ตัน	21,154.33	43.00	103.80	21,258.13	21,258.00
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 15 มม.	ตัน	21,795.70	43.00	103.80	21,899.50	21,899.00
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 19 มม.	ตัน	21,478.88	43.00	103.80	21,582.68	21,582.00
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	20,645.64	43.00	103.80	20,749.44	20,749.00
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	ตัน	20,402.50	43.00	103.80	20,506.30	20,506.00
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม.	ตัน	20,471.55	43.00	103.80	20,575.35	20,575.00
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 25 มม.	ตัน	20,566.27	43.00	103.80	20,670.07	20,670.00
26	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	74.77			74.77	74.00
27	ไม้แบบ 50 %	ตร.ม.	150.00	-	-	150.00	150.00
28	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	133.00	-	-	133.00	133.00
29	เหล็กตัว	ท่อน		-	-	-	-

30	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
31	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
32	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
33		ท่อน		-	-	-	-
34	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.30 ม.	ท่อน		-	-	-	-
35	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.40 ม.	ท่อน	327.10	-	-	425.23	425.00
36	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.50 ม.	ท่อน		-	-	-	-
37	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.60 ม.	ท่อน		-	-	-	-
38	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.80 ม.	ท่อน		-	-	-	-
39	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 1.00 ม.	ท่อน		-	-	-	-
40	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 1.20 ม.	ท่อน		-	-	-	-
41	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
42	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
43	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
44	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
45	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
46	ท่อ	ท่อน		-	-	-	-
47	ท่อระบาย	ท่อน		-	-	-	-
48	กระเบื้อง ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม.	แผ่น		-	-	-	-
49	ครอบสันโค้ง	แผ่น		-	-	-	-
50	ครอบข้าง	แผ่น		-	-	-	-
51	ครอบโค้งปิดजू	แผ่น		-	-	-	-
52	ครอบมุมลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ทรายข้าง	แผ่น		-	-	-	-
53	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม.	ฟุต		-	-	-	-
54	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5	แผ่น		-	-	-	-
55	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.		-	-	-	-
56	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.		-	-	-	-
57	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ทราย.....	กลอง		-	-	-	-
58	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว		-	-	-	-
59	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว		-	-	-	-
60	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว		-	-	-	-
61	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว		-	-	-	-
62	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน		-	-	-	-
63	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน		-	-	-	-