

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระแล หมู่ 7

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนางบัว แซ่วือ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสาคร แซ่วือ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเลาตุ้ เลี้ยวรูกูล สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายเลาไ้ซัง แซ่ย่าง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร

หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖1 เป็นเงิน

200,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบประมาณการแนบท้าย








6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| 3. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกระแล หมู่ 7	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนางบัว แซ่วือ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายสาคร แซ่วือ		
	ขนาดกว้าง	4.00 ม.	ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม.
	จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการที่บ้านนายเลาตุ้ เลี้ยวรุกข์ สิ้นสุดโครงการที่บ้านนายเลาไซ่ง แซ่ย่าง		
	ขนาดกว้าง	4.00 ม.	ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม.
	รวมปริมาณงานขนาดกว้าง	4.00 ม.	ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	400.00 ตร.ม.	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ - ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๕ กุมภาพันธ์ 2561	ราคารับประกัน 27.00 - 27.99 บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ค่าปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	400.00	1.75	700.00	1.3822	2.42	968.00
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	312.00	6,240.00	1.3822	431.25	8,625.00
3	คอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	436.00	26,160.00	1.3822	602.64	36,158.40
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ตัน	20.16	2,683.00	54,089.28	1.3822	3,708.44	74,762.15
5	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	36.00	382.00	13,752.00	1.3822	528.00	19,008.00
6	หินย่อยเบอร์ 1	ลบ.ม.	65.40	504.00	32,961.60	1.3822	696.63	45,559.60
7	Wiremesh 4 มม. @0.25	ตร.ม.	400.00	30.00	12,000.00	1.3822	41.47	16,588.00
8	เหล็กกลม ศก. 15 ม.ม.	ตัน	0.111	21,731.00	2,412.14	1.3822	30,036.59	3,334.06
9	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 ม.ม.	ตัน	0.182	20,244.00	3,684.41	1.3822	27,981.26	5,092.58
10	เหล็กกลม ศก. 19 ม.ม.	ตัน	0.020	21,785.00	435.70	1.3822	30,111.23	602.22
11	ค่าแรงเหล็ก	ตัน	0.131	3,300.00	432.30	1.3822	4,561.26	597.52
12	ไม้แบบ 1"x6"x4.00 ม.	ตร.ม.	6.84	150.00	1,026.00	1.3822	207.33	1,418.13
13	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	13.68	133.00	1,819.44	1.3822	183.83	2,514.79
14	แอสฟัลท์	ลิตร	36.00	40.00	1,440.00	1.3822	55.29	1,990.44
15	ท่อ พีวีซี. 3/4" + แผ่นโฟม	มร.	1.00	100.00	100.00	1.3822	138.22	138.22
16	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	85.71	-	1.3822	118.47	-

เงื่อนไข	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	45	วัน				รวม	217,357.11
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					คิดค่าก่อสร้างเป็น	200,000.00
	เงินประกันผลงาน 0 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						

ประมาณการ		ตรวจสอบ	
	(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)		(นายกตฤทาส บุญเหมือน)
	นายช่างโยธา		ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เห็นชอบ	
(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	
	(นายจักรกฤษณ์ ก่อเกิด)		(นายอนนต์ชัย นาระศรี)
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
	(นายกตฤทาส บุญเหมือน)		
(ลงชื่อ)		กรรมการ	
	(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)	อนุมัติ	(นายณัฐชิต์ กุมา)
			นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ราคาวัสดุ

ประกอบการกำหนดราคากลาง ประจำปี เดือน มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา (บาท)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนสูง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,579.44	43.00	103.80	2,683.24	2,683.00
2	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสูง ตราเสือ	ตัน	2,702.49	43.00	103.80	2,806.29	2,806.00
3	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	280.38	30.00	101.92	382.30	382.00
4	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	415.89	30.00	101.92	517.81	517.00
5	หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	560.00				560.00
6	หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	504.00				504.00
7	ทรายถมที่	ลบ.ม.	210.28	30.00	101.92	312.20	312.00
8	หินคลุก	ลบ.ม.	288.00	-	-	288.00	288.00
9	หินสเปก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
10	หินใหญ่ ละเอียด ขนาด 15 - 30 ซม.ค่าขนส่ง 10 กม.	ลบ.ม.	560.00	-	-	560.00	560.00
11	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	271.03	-	-	271.03	271.00
12	หินคัดใช้ทำผิวทางแบบเพสทรีตเมนต์	ลบ.ม.	196.26	-	-	196.26	196.00
13	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.		-	-	-	-
14	กรวด เบอร์ 2	ลบ.ม.		-	-	-	-
15	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	ลบ.ม.	1,883.65	20.00	68.53	1,952.18	1,952.00
16	ดินทั่วไป	ลบ.ม.					-
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	ตัน	22,733.01	43.00	103.80	22,836.81	22,836.00
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	ตัน	21,725.69	43.00	103.80	21,829.49	21,829.00
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	ตัน	21,312.20	43.00	103.80	21,416.00	21,416.00
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 15 มม.	ตัน	21,627.24	43.00	103.80	21,731.04	21,731.00
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 19 มม.	ตัน	21,682.06	43.00	103.80	21,785.86	21,785.00
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	ตัน	20,838.59	43.00	103.80	20,942.39	20,942.00
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	ตัน	20,140.81	43.00	103.80	20,244.61	20,244.00
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 20 มม.	ตัน	20,212.58	43.00	103.80	20,316.38	20,316.00
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 25 มม.	ตัน	19,827.10	43.00	103.80	19,930.90	19,930.00
26	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	51.40			51.40	51.00
27	ไม้แบบ 50 %	ตร.ม.	150.00	-	-	150.00	150.00
28	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	133.00	-	-	133.00	133.00
29	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
30	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
31	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
32	เหล็กตัวซี	ท่อน		-	-	-	-
33	เหล็ก	ท่อน		-	-	-	-
34	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.30 ม.	ท่อน		-	-	-	-
35	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.40 ม.	ท่อน	327.10	-	-	425.23	425.00
36	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ศก. 0.50 ม.	ท่อน		-	-	-	-