

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายบวkbัวแดง บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ ๑๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายบวkbัวแดง บริเวณถนนลูกรังสายบวkbัวแดง

กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2566 เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบประมาณราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด ประธานกรรมการ

๒. นายกฤตภาส บุญเหมือน กรรมการ

๓. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายบวkbัวแดง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
	บริเวณถนนลูกรังสายบวkbัวแดง		
ปริมาณงาน	กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.		
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.		
	รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน 2560		


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	1.73	2,076.00	1.3822	2,869.45	2,800.00
2	งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	84.00	ลบ.ม.	488.19	41,007.96	1.3822	56,681.20	56,600.00
							รวม	59,400.00
							คิดเป็นประมาณการ	59,000.00
							(ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

เงื่อนไข
 เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายจักรกฤษณ์ ก่อเกิด)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายกฤตภาส บุญเหมือน)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)


ประมาณราคา


 (นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ


 (นายกฤตภาส บุญเหมือน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นายอนันตชัย นาราลี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

อนุมัติ


 (นายณัฐศักดิ์ ภูมา)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ค่างานต้นทุนงานหินคลุก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายบวkbัวแดง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1	งานลงหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง	25.00 -25.99 บาท/ลิตร	เส้นทางขนส่งทางราบ	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	288.00 (ทรวม)
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน		8 กม.	=	37.46
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	325.46
	เผื่อการยุบตัวจากการบรรทุก x 1.50			=	488.19
	ค่าดำเนินการปรับเกลี่ย	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	0
	ค่าใช้จ่ายรวม			=	488.19
	ค่างานต้นทุน				488.19
2	งานถางป่าชูดตอ(ขนาดเบา)				1.73