

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านสบเปา หมู่ ๒๐

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร จุดที่ ๑ บริเวณถนนลูกรังสายห้วยต้นแหน ปริมาณงาน
ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
๒,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ บริเวณถนนลูกรัง
สายห้วยจำเคียน ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร มีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 พ.ย. 2560 เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบประมาณราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| ๓. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


แผ่นที่ 1


ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสบเปา หมู่ 20 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย				
	จุดที่ 1 บริเวณถนนลูกรังสายห้วยต้นแหน				
ปริมาณงาน	ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 680.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.				
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 142.80 ลบ.ม.				
	จุดที่ 2 บริเวณถนนลูกรังสายห้วยจำเคียน				
	ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 670.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.				
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 140.70 ลบ.ม.				
	รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,050.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 283.50 ลบ.ม.				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน 2560 ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 25.00 -25.99 บาท/ลิตร				

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่เดิม	4,050.00	ลบ.ม.	1.73	7,006.50	1.3822	9,684.38	9,600.00
2	งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	283.50	ลบ.ม.	488.19	138,401.87	1.3822	191,299.06	191,200.00
เงินโอน							รวม	200,800.00
เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%							คิดเป็นประมาณการ	200,000.00
เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							(สองแสนบาทถ้วน)	
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน								


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจักรกิตร์ ก่อเกิด)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤตภาส บุญเหมือน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)


ประมาณราคา


(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ


(นายกฤตภาส บุญเหมือน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายอนนต์ชัย นาระถิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

อนุมัติ


(นายณัฐวิศกดิ์ ภูมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

