

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18

จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่สวนนายณัฐพงศ์ เข้มขาว จุดสิ้นสุดโครงการที่สวนนายสาม อินเต็ม

ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00

ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการจากที่ท่อลอดเหลี่ยมร่องอยู่ จุดสิ้นสุดโครงการที่สวนนายนวล อุเงิน

ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,550.00

ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 178.50 ลบ.ม.

รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,750.00 ตร.ม หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 438.50 ลบ.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบประมาณการแนบท้าย

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. นายจักรกิติร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| 3. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 เริ่มต้นโครงการที่สวนนายณัฐพงษ์ เข็มขาว จุดสิ้นสุดโครงการที่สวนนายสาม อินเต็ม		
	ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย	4.00 ม. ยาว	1,300.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	5,200.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า	260.00 ลบ.ม.
	จุดที่ 2 เริ่มต้นโครงการจากที่ท่อลอดเหลี่ยมร่องอุ้ จุดสิ้นสุดโครงการที่สวนนายนวล อู่เงิน		
	ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย	3.00 ม. ยาว	850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	2,550.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า	178.50 ลบ.ม.
	รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	7,750.00 ตร.ม. หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า	438.50 ลบ.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๑ พฤศจิกายน 2559		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	7,750.00	ตร.ม.	1.73	13,407.50	1.3822	18,531.85	18,500.00
2	งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	438.50	ลบ.ม.	342.37	150,129.25	1.3822	207,508.65	207,500.00
							รวม	226,000.00
							คิดเป็นประมาณการ	200,000.00
							(สองแสนบาทถ้วน)	

เงื่อนไข
 เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

<p>ประมาณการ</p> <p style="text-align: center;">(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ) นายช่างโยธา</p> <p>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ (นายจักรกฤษณ์ ก่อเกิด)</p> <p>(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (นายกฤตภาส บุญเหมือน)</p> <p>(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)</p>	<p>ตรวจสอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายกฤตภาส บุญเหมือน) ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>เห็นชอบ</p> <p style="text-align: center;">(นายอนันตชัย นาระถิ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา</p> <p>อนุมัติ</p> <p style="text-align: center;">(นายณัฐศักดิ์ ภูมา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา</p>
---	---

ค่างานต้นทุนงานหินคลุก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งเจ้าใต้ หมู่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1	งานลงหินคลุก ชนิดยกรบรทุก 10 ล้อ	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง	25.00 -25.99 บาท/ลิตร	เส้นทางขนส่งทางราบ	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	255.14 (หลวม)
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	10 กม.		=	34.13
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน			=	289.27
	เผื่อการยุบตัวจากการบรทุก x 1.15			=	332.66
	ค่าดำเนินการปรับเกลี่ย	ค่างาน	ลบ.ม. ละ	=	9.71
	ค่าใช้จ่ายรวม			=	342.37
	ค่างานต้นทุน				342.37
2	งานถางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา) ปรับพื้นที่ทางเดิม				1.73