

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านแม่เปา หมู่ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นโครงการที่นา นางผิน สันโท จุดสิ้นสุดโครงการที่ไร่ นายสวัสดิ์ ช่างลอย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 965.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,895.00 ตารางเมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 144.75 ลูกบาศก์เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ก.พ. 2561 เป็นเงิน 100,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

ตามแบบประมาณการแนบท้าย

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกฤตภาส บุญเหมือน  | กรรมการ       |
| 3. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ       |

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่เปา หมู่ 3	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
ปริมาณงาน	จุดเริ่มต้นโครงการที่นางามิน สันโท จุดสิ้นสุดโครงการที่ไร่นายสวัสดิ์ ช่างลอย		
	ขนาดกว้าง	3.00 ม. ยาว	965.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.
	มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	2,895.00 ตร.ม.	หรือปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 144.75 ลบ.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	19 กุมภาพันธ์ 2561		


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นทางเดิม	2,895.00	ตร.ม.	1.75	5,066.25	1.3822	7,002.57	7,000.00
2	งานลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ	144.75	ลบ.ม.	477.99	69,189.05	1.3822	95,633.10	95,600.00
							รวม	102,600.00
							คิดเป็นประมาณการ	100,000.00
							(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	


เงื่อนไข

เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%


เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน


ประมาณการ   
 (นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)  
 นายช่างโยธา

ตรวจสอบ   
 (นายฤตภาส บุญเหมือน)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายจักรกฤษณ์ ก่อเกิด)

เห็นชอบ   
 (นายอนันตชัย นาระถิ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายฤตภาส บุญเหมือน)

อนุมัติ   
 (นายณัฐศักดิ์ ภูมา)  
 นายกองการบริหารส่วนตำบลแม่เปา

(ลงชื่อ)   
 (นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)

ค่างานต้นทุนงานหินคลุก

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแม่เปา หมู่ 3

ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

1	งานลงหินคลุก ขนด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง 27.00 -27.99 บาท/ลิตร	เส้นทางขนส่งทางราบ	
	ค่าวัสดุที่แหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	288.00 ( หลวม )
	ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	6 กม.	=	30.66
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	318.66
	เผื่อการยุบตัวจากการบรรทุก x 1.5		=	477.99
	ค่าดำเนินการปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	=	
	ค่าใช้จ่ายรวม		=	477.99
	ค่างานต้นทุน			477.99
2	งานถางป่าขาดต่อ(ขนาดเบา)			1.75