

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านสันหลวงหมู่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ความลึก ๑๔๒.๐๐ ม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๗ ลบ.ม./ชม. พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด ๓ แรงม้า และตู้ควบคุม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ส.ย. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบประมาณราคา




๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------|
| ๑. นายจักรกิตร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| ๓. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ประเภท	งานอาคาร	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค		
ปริมาณงาน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความลึก พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า และตู้ควบคุม	142.00 เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม.		
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสันหลวง หมู่ 8	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
แบบเลขที่	รายการเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบปร. 4 จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	9 มิถุนายน 2558			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)
1	งานเจาะบ่อบาดาล	191,700.00	1.2726	243,957.42
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์	64,037.00	1.0700	68,519.59
	เงื่อนไข			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
	กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,477.01
	คิดเป็นประมาณ			312,000.00
	ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้ออาคาร - ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายจักรกิตร์ ก่อเกิด)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤตภาส บุญเหมือน)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)

ประมาณการ/ตรวจสอบ


(นายกฤตภาส บุญเหมือน)
หัวหน้าส่วนโยธาเห็นชอบ
(นายอนันตชัย นาระถิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาอนุมัติ
(นายณัฐศักดิ์ ภูมา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

รายการประมาณราคา	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสันหลวง หมู่ 8	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
ปริมาณงาน	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ความลึก	142.00 เมตร	ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. พร้อมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า และตู้ควบคุม
ฝ่าย/งาน	ส่วนโยธา	สำนัก/กอง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	แบบเลขที่	รายการเลขที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 150 มม. ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลบ.ม./ชม. รวมท่อลงบ่อฟีวซี 6 นิ้ว (ชั้น 13.5) + ท่อกรุฟิวซี 4 นิ้ว	142.00	เมตร	1,350.00	191,700.00	-	-	191,700.00	ราคาน้ำมัน 26-26.99 บาท/ลิตร
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)							191,700.00	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW)	1.00	เครื่อง	32,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00	
2.1	ค่าแรงและติดตั้ง	1.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2.2	สายไฟฟ้า VCT เครื่องสูบน้ำ	150.00	เมตร	40.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2.3	ท่อฟิวซี ชั้น 13.5 Ø 2"	36.00	ท่อน	242.00	8,712.00	-	-	8,712.00	
2.4	เกลียวนอก + เกลียวใน 2"	33.00	ชุด	35.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
2.5	เทปพันเกลียว	33.00	ม้วน	10.00	330.00	-	-	330.00	
2.6	สายยึดปั้ม	142.00	เมตร	20.00	2,840.00	-	-	2,840.00	
2.7	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (2)							64,037.00	

ประมาณการ/ตรวจสอบ

(นายกฤตภาส บุญเหมือน)

หัวหน้าส่วนโยธา