

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อคอนกรีต (ถนนลูกรังข้ามลำน้ำเปา) บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ ๑๗
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เพื่อวางท่อคอนกรีต (ถนนลูกรังข้ามลำน้ำเปา) บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ ๑๗ ตำบลแม่เปา
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานดังนี้

จุดที่ ๑ บริเวณที่สวน นางเหล่า แซ่ล่อ วางท่อคอนกรีต ขนาด ศก.๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๑๐ ท่อน งานคอนกรีตตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด

จุดที่ ๒ บริเวณที่ไร่ นายเลาจู แซ่จาง งานคอนกรีตตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบประมาณราคาแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ๑. นายจักรกิติร์ ก่อเกิด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤตภาส บุญเหมือน | กรรมการ |
| ๓. นายโชคชัย แก้ววังอ้อ | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 บริเวณที่สวน นางเหล้า แซ่ลือ วางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 10 ท่อน งานคอนกรีต(ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด) จุดที่ 2 ที่ไร่ นายเลาจู้ แซ่จาง งานคอนกรีต(ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด)	
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเลขที่	รายการเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบปร. 4 จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26	เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	79,682.04	1.3822	110,136.52	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน				
	ป้ายโครงการ	-	-	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			110,136.52	
	คิดเป็นประมาณ			110,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้ออาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณการ



(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ



(นายกตฤตภาส บุญเหมือน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ




(นายจักรกิตร์ ก่อเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

อนุมัติ



(นายณัฐศักดิ์ ภูมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	วางท่อคอนกรีต(ถนนลูกรังข้ามลำน้ำเปา)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ 17	ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย	
ปริมาณงาน	จุดที่ 1 บริเวณที่สวน นางเหล้า แซ่ล่อ วางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 ม.จำนวน 10 ท่อน		
	งานคอนกรีต(ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด)		
	จุดที่ 2 ที่ไร่ นายเลาจู้ แซ่จาง งานคอนกรีต(ตามแบบแปลนของ อบต.แม่เปา กำหนด)		
ฝ่าย/งาน	สำนัก/กอง	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ประมาณการโดย	นายโชคชัย แก้ววังอ้อ	เมื่อวันที่	26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	20.00	ลบ.ม.	-	-	26.76	535.20	535.20	
	ทรายหยาบปรับระดับ	2.50	ลบ.ม.	309.00	772.50	-	-	772.50	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	18.22	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,943.92	7,943.92	
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.24	ตัน	2,605.00	16,255.20	-	-	16,255.20	
	2.2 หินย่อย	19.89	ลบ.ม.	379.00	7,538.31	-	-	7,538.31	
4	2.3 ทรายหยาบ	10.21	ลบ.ม.	418.00	4,267.78	-	-	4,267.78	
	งานเหล็กเสริม	0.630	ตัน	-	-	3,300.00	2,079.00	2,079.00	
	- RB ขนาด 6 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	- RB ขนาด 9 มม.	0.630	ตัน	21,538.40	13,569.19	-	-	13,569.19	
5	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	51.40	4,112.00	-	-	4,112.00	
6	ไม้แบบ 33 %	1.00	ลบ.ฟ.	579.44	579.44	-	-	579.44	
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	11.50	ตร.ม.	-	-	133.00	1,529.50	1,529.50	
7	งานอื่น ๆ							-	
	7.1 ท่อคอนกรีต ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 ม.	10.00	ท่อน	1,650.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	7.2 ซุดยกท่อ/วางใหม่	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	7.3 ยานวคอนกรีตท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							79,682.04	

ประมาณการ

(นายโชคชัย แก้ววังอ้อ)

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(นายฤตภาส บุญเหมือน)

ผู้อำนวยการกองช่าง